

Odpowiedź na pytania Wykonawcy.

1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania działki

- a) pkt. 7.1.B.g/ podokienniki wewnętrzne drewniane gr.4,0 cm 2 x lakierowane bezbarwnie. – ponieważ rozpiętość cen drewna jest bardzo duża, prosimy o podanie z jakiego rodzaju drewna mają być wykonane podokienniki?

Ad.1a: rodzaj drewna – dębowe

- b) pkt. 7.1.B.h/ obudowa grzejników , drewniane 2x lakierowane bezbarwnie- do SIWZ nie załączone rysunku detalu tych obudów. Prosimy o załączenie takiego rysunku , ponieważ cena takiej obudowy zależy od rodzaju zastosowanego drewna i sposobu wykonania.

Ad.1b: należy wymienić istniejące osłony grzejnikowe-na nowe identyczne jak stare. Rysunku wykonawczego nie opracowywano. Wykonawca ma za zadanie odtworzenie istniejących osłon na podstawie pomiaru istniejących. Rodzaj drewna – sosnowe.

- c) pkt 7.1 zapisano „ W salach sportowych (pom. nr 1 i 2) doprojektowano wentylację mechaniczną – zamieszczone na stronie internetowej przez Zamawiającego materiały przetargowe nie zawierają projektu wentylacji mechanicznej. W celu wykonania prawidłowej wyceny, prosimy o uzupełnienie SIWZ o brakujący projekt wentylacji.

Ad.1c: branżowego projektu wentylacji mechanicznej nie opracowywano. Zgodnie z opisem technicznym poz. 7.1 w zastosować :

1. czerpnie - szt.4

Czerpnia ścienna żaluzjowa (zamykana) z profili alu odpornych na korozję - stop AlMg3 (kat. C4 w/g PN EN ISO 12944-2)
- aerodynamiczny współczynnik przepływu $c_{v0} = 0,43$ (45o otwarcia)
Szer. 2200mm, Wys. 621mm.

2. wentylatory osiowe typu WO-50/W - szt. 8

Lokalizacja w.w. zgodnie z rys.A-1 i A-5 .

- d) pkt.7.2. Zakres robót remontowych. p.pkt b/schody wew. i p.pkt. c/schody zew. zamontować nowe balustrady stalowe. W materiałach przetargowych brak jest rysunków szczegółowych tych balustrad. Prosimy o uzupełnienie detali balustrad.

Ad.1d: rys. szczegółowych (detali) nie opracowywano. Należy wymienić stare balustrady- na nowe kopiując istniejące i zachowując wys. 1,10m ze stali nierdzewnej

2. Zakres robót przewiduje w salach nr 2 i 3 wymianę istniejącego parkietu na nowy. Opis techniczny nie precyzuje z jakiego drewna ma być nowy parkiet. W celu uściślenia wyceny prosimy o podani rodzaju drewna.

Ad.2: rodzaj drewna – dębowe

3. W kosztorysie nakładczym w poz. 128 należy wycenić tablice na ściany szt. 3.
Prosimy o wyjaśnienia jakich tablic to dotyczy. Jeśli są to tablice wyników to prosimy określić jakie funkcje one mają spełniać.

Ad. 3: Tablice wyników sportowych służą do prezentowania wyników
siatkówka,
piłka ręczna,
koszykówka

Przykładowe dane techniczne:

zasilanie: 220 V

wymiary tablicy: 105 x 80 cm

wysokość cyfr: 10 cm

widoczność: 30 metrów

wskazywane parametry:

czas rzeczywisty,

ustawiany czas gry,

wynik meczu (goście – gospodarze) od 0 do 99 punktów,

nr połowy meczu,

stan setów lub suma fauli

czas 24 sekund na dwóch oddzielnych tablicach

Sterowanie bezprzewodowe, sygnał dźwiękowy.

4. W kosztorysie nakładczym poz. 69. Pianka zabezpieczająca kpl. 1. prosimy o wyjaśnienie jakich robót dotyczy wycena tej pozycji.

Ad.4: Pianka/maty do zabezpieczenia 8szt. słupów betonowych do wys. 2,0 m.
(patrz rys. A-5).

5. Kosztorys nakładczy poz. 94 Gniazda do słupów kpl. 1 . Prosimy o uzupełnienie informacji
Ile ma być tych słupków do osadzenia w tych gniazdach?

Ad. 5.

- siatkówka (mocowanie słupków do podłogi) - 6 szt.
- piłka ręczna (mocowanie bramek do podłogi 2x2) - 4 szt.

6. Zakres robót objętych zamówieniem, przewiduje tylko wymianę parkietu na nowy parkiet lub posadzkę z wykładziny typu DD LINODUR. Pozostałe warstwy istniejącej podłogi, jak wynika z opisu pozostają. Wykonawcy podłóg sportowych dają tylko gwarancję na podłogi sportowe wykonane w pełnym systemie.

Pytanie nasze brzmi, czy wymiana podłogi ma dotyczyć tylko wymiany parkietu?

Ad.6: Tak- wymiana parkietu (zgodnie z pkt 7.2 opisu technicznego i opisem warstw podłogowych na rys. A-5). Warunki gwarancji zgodne z SIWZ i umową.